



- 1.1 Erneuerung der Pflanzung  
abbruch Zaun  
1 Stck. Ilex aufstehen  
1 Stck. Ilex Rodung  
flächige Neupflanzung in markiertem Bereich  
mit Luzula Nivea  
+ Allium giganteum
- 1.2 Erneuerung der Pflanzung  
abbruch Zaun  
  
flächige Neupflanzung in markiertem Bereich  
z.B. mit Carex morrowii / Alechemilla mollis  
/Geranium machorizum /Sedum telephium/  
Hosta sieboldii  
+ Nazissus gelb
- 1.3 Erneuerung der Pflanzung
- 1.4 Erneuerung Pflanzung  
Pflanzung 1 Solitärgehölz  
Pflanzung 1 Heister  
Erneuerung Bodendecker Lonicera
- 1.5 Pflanzung Solitärgehölz, Mehrstamm  
Amelanchier lamarkii  
Nachpflanzung Lücken ca. 5m² Lonicera
- 1.6 Erneuerung Wegebelag mit Romatonpflaster
- 1.7 Erneuerung des Wegebelags  
mit wassergebundener Decke
- 1.8 Fällung 1 Kiefer (mitte)  
Neupflanzung 1 Baum  
Erneuerung Flächenpflanzung  
Mahonia

- 3.1 Erneuerung Wegebelag und  
Erstellung Fahrradstreifen und Gehweg
- 3.2 Neupflanzung Allee  
5 Stck. Hochstamm, z.B. Sorbus aria
- 3.3 Geophytenpflanzung
- 3.4 Slacklinepfosten
- 3.5 Erneuerung des Belages mit Romaton-Pflaster
- 3.6 Unterflurcontainer, 1m3 Fassungsvermögen
- 3.7 Beschilderung Fußweg sowie Fuß- und Radweg
- 3.8 Fahrradständer

	Gehölz (Planung)
	Gehölz (Bestand)
	Rasenfläche, (Bestand)
	Neupflanzung, bzw. Verbesserung der Pflanzung
	Pflanzung Bestand
	Beton Rechteckpflaster, Romaton 10/10/8 (Rot/braun), (Bestand)
	Beton Rechteckpflaster, Romaton 10/10/8 (Rot/braun) Planung
	Betonrechteckpflaster (Bestand)
	Wassergebundene Wegedecke (Bestand)
	Wassergebundene Wegedecke Planung
	Sand (Bestand)
	Kunstrasen, Planung
	Bearbeitungsbereich Büro Teschner

Übersichtsplan, maßstabslos



**HINWEIS:**  
Der vorliegende Plan liegt auf Basis einer Vermessunggrundlage  
(Stand März 2019) erstellt worden.

Projektnummer: 19/3173 Plan Nr.: XXX 00/99    Datum: 25.06.2019														
Amtsleiter: <b>Bruns</b>	Bearbeiter: <b>Kastens / Freye</b>		Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit											
Abteilungsleiter: <b>Hoffmann</b>	Gezeichnet: <b>Kastens / Freye</b>	<b>Südpark          Sanierung</b>												
Fachstellenleiter: <b>Hoffmann</b>	 Maßstab: 1:250		Ausschnitt- Eingang Dahlweg Staudenpflanzung Handlungsfeld 3 und 1.4											
Geändert: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Index</th> <th>Inhalt</th> <th>Datum</th> <th>Bearbeiter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Index		Inhalt	Datum	Bearbeiter								
Index	Inhalt	Datum	Bearbeiter											